

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją szalunku  
zewnątrznego kościoła w Łodygowicach  
ADRES INWESTYCJI : Plac Wolności 3, 34-325 Łodygowice  
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka sw. Apostołów Szymona i Judy  
Tadeusza w Łodygowicach.  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 3, 34-325 Łodygowice  
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rusztowania</b>			
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1		1230,00	m <sup>2</sup>	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
2		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1		1230,00	m <sup>2</sup>	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
3		(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1		1230,00	m <sup>2</sup>	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
4		Dzierżawa rusztowania na okres 120 dni	m <sup>2</sup>		
d.1		1230,00	m <sup>2</sup>	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
5		Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.1		11,00*2,00	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
<b>2</b>		<b>Dach</b>			
6		Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym	m <sup>2</sup>		
d.2		1150,00	m <sup>2</sup>	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
7		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozebranie koszy stalowych dachu	m <sup>2</sup>		
d.2		48,40	m <sup>2</sup>	48,400	
				RAZEM	48,400
8		Wymiana ołacenia dachu przy odstępie lat 16-24 mm	m <sup>2</sup>		
d.2		1150,00	m <sup>2</sup>	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
9		Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		1150,00	m <sup>2</sup>	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
10		Wymiana końca krokwi	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2		Krotność = 2 1150,00	m <sup>2</sup>	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
12		Impregnacja ogniochronna, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.2		1150,00	m <sup>2</sup>	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
13		Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci 85-120 % R=2,5	m <sup>2</sup>		
d.2		1150,00+48,4	m <sup>2</sup>	1 198,400	
				RAZEM	1 198,400
14		Krycie dachu gontami łupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach przy nachyleniu połaci 85-120 %- wraz z dodatkowym deskowaniem i uszczelnieniem	m <sup>2</sup>		
d.2		48,4	m <sup>2</sup>	48,400	
				RAZEM	48,400
15		Konserwacja krzyża	kpl.		
d.2		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
16		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowniczymi na odległość 5 km wywiezienie gontu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2		1150,00*0,025	m <sup>3</sup>	28,750	
				RAZEM	28,750
17		Utylizacja odpadów-gont	m <sup>3</sup>		
d.2		1150,00*0,025	m <sup>3</sup>	28,750	
				RAZEM	28,750
<b>3</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
18		Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Konserwacja szalunku zewnętrznego z naprawą uszkodzonych elementów</b>			
19	d.4	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem	m <sup>2</sup>		
		657,00	m <sup>2</sup>	657,000	
				RAZEM	657,000
20	d.4	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.05 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
		120,00	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
21	d.4	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		657,00	m <sup>2</sup>	657,000	
				RAZEM	657,000
22	d.4	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		657,00	m <sup>2</sup>	657,000	
				RAZEM	657,000
23	d.4	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem powierzchni ponad 10,0 m2-Montaż oszalowania ścian (deski zdemontowane, zaimpregnowane i przygotowane do ponownego montażu)	m <sup>2</sup>		
		657,00	m <sup>2</sup>	657,000	
				RAZEM	657,000
24	d.4	Zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzującą	m <sup>2</sup>		
		657,00	m <sup>2</sup>	657,000	
				RAZEM	657,000
<b>5</b>		<b>Konserwacja podwaliny betonowej</b>			
25	d.5	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
		15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
26	d.5	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
27	d.5	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m <sup>2</sup>		
		15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
28	d.5	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych R=2	m <sup>2</sup>		
		15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
29	d.5	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie	m <sup>2</sup>		
		15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
<b>6</b>		<b>Konserwacja podwaliny kamiennej</b>			
30	d.6	Wykucie starych spoin na murach - mury gładkie oraz cementowych zacierok naprawczych	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
31	d.6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
32	d.6	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
33	d.6	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		3500*10%	dm <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
34	d.6	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.25 m2 i głębokości do 0.3 m	m <sup>sc</sup>		
		8	m <sup>sc</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
35	d.6	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm <sup>2</sup>		
		3500,00*10%	dm <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6		Spoinowanie murów z kamienia obrobionego	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
37 d.6		Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		3500*10%	dm <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
38 d.6		Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		3500,00	dm <sup>2</sup>	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000

